



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201420351

检 验 报 告

受检单位名称 高邮市水花消防器材有限公司

产品型号名称 KD50型内扣式接口

检 验 类 别 型式试验


国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201420351

共04页 第01页

产品名称	内扣式接口	型号规格	KD50
受检单位	高邮市水花消防器材有限公司	商 标	邮花
生产单位	高邮市水花消防器材有限公司	检验类别	型式试验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	高邮市水花消防器材有限公司	受理日期	2014年03月28日
样品数量	10只	生产日期	2014年02月20日
检验依据	CCCF-XSRK-005: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》 GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》 GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分: 内扣式消防接口型式和基本参数》		
检验项目	型式试验项目		
检 验 结 论	高邮市水花消防器材有限公司生产的 KD50 型内扣式接口按CCCF-XSRK-005: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》、GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》和GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分: 内扣式消防接口型式和基本参数》进行了检验, 综合评定为合格。		
备 注	 签发日期: 2014年4月29日		

批准: 

审核: 

编制: N.J. 101

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201420351

共04页 第02页

生产单位	高邮市水花消防器材有限公司		
通讯地址	江苏省高邮市三垛镇武宁村		
法人代表	俞鑫	邮政编码	225624
传 真	0514-84842150	联系电话	0514-84842070

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201420351

共04页 第03页

产品标志内容

1. 产品名称: 内扣式接口
2. 型号规格: KD50
3. 执行标准: GB12514.1-2005 GB12514.2-2006
4. 制造商: 高邮市水花消防器材有限公司
5. 生产厂: 高邮市水花消防器材有限公司
6. 消防产品身份信息标志: /

产品特性描述

1. 表面防腐处理工艺: 阳极氧化
2. 铸造工艺: 浇 铸

一致性检查结论: 符合

内扣式接口检验结果汇总表

生产单位：高邮市水花消防器材有限公司

№ Zb201420351

型号规格：KD50

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果				
1	基本尺寸 /mm	d	51	$\begin{matrix} 0 \\ -0.74 \end{matrix}$	50.57	50.69	50.52
		D	98	$\begin{matrix} 0 \\ -1.4 \end{matrix}$	97.67	97.72	97.56
		D ₁	85	$\begin{matrix} 0 \\ -0.87 \end{matrix}$	84.51	84.43	84.63
		D ₂	78	$\begin{matrix} 0 \\ -0.74 \end{matrix}$	77.72	77.62	77.86
		D ₃	66	$\begin{matrix} +0.74 \\ 0 \end{matrix}$	66.32	66.38	66.21
		m	12	$\begin{matrix} 0 \\ -0.70 \end{matrix}$	11.56	11.71	11.64
		n	5±0.09		4.98	5.02	4.94
		L	≥67.5		76.71	76.53	76.68
		L ₁	54	$\begin{matrix} 0 \\ -3.0 \end{matrix}$	53.38	53.32	53.26
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。			合格		
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。			合格		
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。			合格		
5	耐腐蚀性能	接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。			合格		
6	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。			合格		
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。			合格		
7	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。			合格		
8	操作力矩/N·m	0.5~2.5			1.2	1.3	1.3

国家消防装备质量监督检验中心